Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI**			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pa-	km		
d.1	0119-02	górkowatym lub podgórskim			
		0.400	km	0.400	
				RAZEM	**0.400**
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-	m^3		
d.1	0206-01	II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - profilo-			
		wanie o średniej gr. 15 cm			
		400.00*3.00*0.25	m^3	300.000	
				RAZEM	**300.000**
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m^2		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV			
		400.00*3.00	m^2	1200.000	
				RAZEM	**1200.000**
4	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-04				
		0.20	ha	0.200	
				RAZEM	**0.200**
2		**PODBUDOWA JEZDNI**			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m^2		
d.2	0114-03	8 cm			
		400.00*2.80	m^2	1120.000	
				RAZEM	**1120.000**
3		**NAWIERZCHNIA JEZDNI**			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 7	m^2		
d.3	0114-03	cm			
		400.00*2.80	m^2	1120.000	
				RAZEM	**1120.000**
4		**REMONT ODWODNIENIA**			
7	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m^3		
d.4	0605-01				
		6.00*0.80*0.20	m^3	0.960	
				RAZEM	**0.960**
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm	m		
d.4	0605-08				
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
9	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne - przyczółki	m^2		
d.4	0203-01				
		(0.90*1.20)*4	m^2	4.320	
				RAZEM	**4.320**
10	KNNR 2	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m^3		
d.4	0106-03				
		(0.90*1.20*0.15)*2	m^3	0.324	
				RAZEM	**0.324**
11	KNNR 6	Zasypanie przyczółka kruszywem naturalnym (kruszywo łamane) gr. 20 cm	m^2		
d.4	0112-01				
		(6.00*1.20)	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m^3		
d.4	0206-02	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość			
		do 1 km - czyszczenie rowu odwadniającego			
		400.00*0.6*0.80	m^3	192.000	
				RAZEM	**192.000**

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11565 Użytkownik: Gmina Jaśliska