

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	OGRODZENIE			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istniejącego ogrodzenia	m		
d.1	0307-03	2*21,00+2*7,00	m	56,00	
				RAZEM	56,00
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia terenie pagórkowatym I	km		
d.1	0119-04	2*0,021+2*0,007	km	0,06	
				RAZEM	0,06
3	KNR 4-01	Wyrownanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV	m ²		
d.1	0101-07	(2*21+2*7)*1,00	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr. IV)	dól.		
d.1	0312-11	27	dól.	27,00	
				RAZEM	27,00
5	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³		
d.1	0415-03	27*1,2*0,2*0,2	m ³	1,30	
				RAZEM	1,30
6	KNR 4-01	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego betonem C20/25	m ³		
d.1	0203-02	27*0,2*0,2*1,2	m ³	1,30	
				RAZEM	1,30
7	kalk. własna	Montaż podmurówki prefabrykowanej	m		
d.1		2*21,00+7,00+3,00	m	52,00	
				RAZEM	52,00
8	KNR 2-02	Osadzenie pręseł dł. 2,50 m, wys. 1,56 m wraz z słupkami wys. 2,30m i niezbędnymi elementami do montażu ogrodzenia panelowego	m ²		
d.1	1805-11	2,50*1,56*23	m ²	89,70	
				RAZEM	89,70
9	KNR 2-23	Brama wjazdowa o wym. 300x158 cm, dwuczęściowa, rozwierana	szt.		
d.1	0402-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x158 cm w ogrodzeniu	szt.		
d.1	0402-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	kalk. własna	Drut systemowy o grubości 5 mm	m		
d.1		2*21,00+7,00+3,00	m	52,00	
				RAZEM	52,00