

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Moszczaniec					
1	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. IV) 5	dół. dół.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 2-02 1915-01	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - objętość elementu ponad 1.0 do 1.5 m3 5*0,50*0,50*0,50	m ³ m ³	0,625	
				RAZEM	0,625
3	KNR 2-02 1220-01 kalk. własna	Montaż Regulaminu Placu Zabaw	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu montażu siłowni z wywiezieniem 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni - wyciskanie siedząc integracyjne disabled wraz z słupem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni 2w1 - wahadło plus twister wraz z słupem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni - biegacz wraz z słupem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni - jeździec wraz z słupem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni - orbitrek 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000