
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ADRES INWESTORA : 38-485 Jaśliska 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Świstak
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Geny jednostkowe robót pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania i wybranych rozwiązań technologicznych przyjętych przez autora.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w związku z brakiem możliwości zmierzenia wszystkich kosztorysowanych elementów oraz zależności od rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach			
1	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 346.89	m ² m ²	 346.890	
				RAZEM	346.890
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 79.42	m m	 79.420	
				RAZEM	79.420
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*6+2.5*2	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 79.42*0.25+3*2*0.25	m ² m ²	 21.355	
				RAZEM	21.355
5	KNR 4-01 d.1 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 4-01 d.1 0414-05	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach poz.1*30%	m ² m ²	 104.067	
				RAZEM	104.067
8	KNR K-05 d.1 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu poz.1	m ² m ²	 346.890	
				RAZEM	346.890
9	KNR 19-01 d.1 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej poz.2	m m	 79.420	
				RAZEM	79.420
10	KNR 19-01 d.1 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 19-01 d.1 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej poz.3	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
12	KNR 19-01 d.1 0533-02	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm ocynkowaną poz.1	m ² m ²	 346.890	
				RAZEM	346.890
13	KNR 4-03 d.1 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 152	szt. szt.	 152.000	
				RAZEM	152.000
14	KNR 4-03 d.1 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 65+5*4	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
15	KNR 4-03 d.1 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-02 d.1 1110-02	Podłoga z desek grubości 32 mm 23*1*2	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000