

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowej komory piwnicznej w budynku starej szkoły w Jaśliskach  
INWESTOR : Gmina Jaśliska  
ADRES INWESTORA : Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Świstak  
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.07.2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Piwnice wewnątrz budynku</b>			
<b>1.1</b>		<b>Posadzka i odwodnienie</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Prace ziemne</b>			
1 d.1.1 .1	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku  <3>53.85*0.1 <4>36.5*0.1 <korytarz>15.15*0.1 <1>21.7*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  5.385 3.650 1.515 2.170	
				RAZEM	12.720
2 d.1.1 .1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.720	
				RAZEM	12.720
3 d.1.1 .1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. I-II  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.720	
				RAZEM	12.720
<b>1.1.2</b>		<b>Wykonanie odwodnienia</b>			
4 d.1.1 .2	KNR 2-01 0515-03	Ułożenie odwodnienia liniowego  2.28+12.45+11.63+1.27+5.29+5.57+5.88	m  m	  44.370	
				RAZEM	44.370
5 d.1.1 .2	KNR 9-20 0402-05	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem n wykonanej podsypce  2.97+1.16+3.92+2.8+2.73+19.78+9.32+9.84+2.34+1.67+1.22+9.89+12.45+5.29+ 1.27+4.53+9.94+9.97+1.59+1.3+2.91+5.88+3.49+3.47+3.56+6.03+1.38+3.56	m  m	  144.260	
				RAZEM	144.260
6 d.1.1 .2	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 3*0.4*6.76	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.112	
				RAZEM	8.112
7 d.1.1 .2	KNR 9-20 0301-02	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 315 mm; zwieńczenie ze stożka i pokrywy lub wylazu  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.1 .2	KNR 9-20 0102-01	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączo- nych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 110 mm  5.76	m  m	  5.760	
				RAZEM	5.760
<b>1.1.3</b>		<b>Posadzka</b>			
9 d.1.1 .3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  <3>53.85 <4>36.5 <korytarz>15.15 <1>21.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  53.850 36.500 15.150 21.700	
				RAZEM	127.200
10 d.1.1 .3	KNR 2-31 0502-08 analogia	Posadzka z kamienia z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  127.200	
				RAZEM	127.200
<b>1.2</b>		<b>Sklepienia</b>			
11 d.1.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna  <1>7.19*4.33+8.09*2 <3>7.53*11.01+8.93*2 <4>4.44*8.36+2.55*8.36+7.26*2.41+2.82*2+6.24*2 <korytarz>6.16*8.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  47.313 100.765 94.053 51.682	
				RAZEM	293.813
12 d.1.2	KNR AT-27 0101-08	Wykucie spoin w murach z kamienia na zaprawie wapiennej  poz.11*70%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.669	
				RAZEM	205.669
13 d.1.2	KNR BC-02 0202-02	Czyszczenie strumieniowo - ścierne	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m <sup>2</sup>	293.813	
				RAZEM	293.813
14	TZKNC N-K/ d.1.2 VI 1/6-d	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		poz.11*20%	m <sup>2</sup>	58.763	
				RAZEM	58.763
15	KNR 19-01 d.1.2 0319-05 analogia	Uzupełnienie sklepień z kamienia	m <sup>2</sup>		
		poz.11*5%	m <sup>2</sup>	14.691	
				RAZEM	14.691
16	KNR 19-01 d.1.2 0316-05	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 30 cm i pow. do 0, m2 (poz.11*10%)/0.35	msc		
			msc	83.947	
				RAZEM	83.947
17	KNR AT-26 d.1.2 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m <sup>2</sup>		
		poz.11*30%	m <sup>2</sup>	88.144	
				RAZEM	88.144
18	d.1.2 wycena indywidualna	Odsalanie kompresami (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - przyjęto odsalanie 25% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		poz.11*25%	m <sup>2</sup>	73.45	
				RAZEM	73.45
19	KNR 19-01 d.1.2 0326-19	Spoinowanie murów z kamienia łamanego	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	205.669	
				RAZEM	205.669
20	TZKNCBK VIII d.1.2 05-157	Scalenie kolorystyczne powierzchni w technice laserunkowej	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	293.813	
				RAZEM	293.813