

Przedmiar robót

Obiekt „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 2708 w m-ści Posada Jaśliska
Kody CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów,
budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Zamawiający Gmina Jasłiska, Jasłiska 171, 38-485 Jaśliska
Biuro kosztorysowe Wojciech Radwański Biuro Inżynierii Drogowej

Biuro Inżynierii Drogowej
Wojciech Radwański
38-500 Sanok, ul. Siemkiewicza 1, p. II
NIP 6871635288 REGON 180523712

Tabela przedmiaru robót

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 2708 w m-ści Posada Jaśliska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31 1402/05	D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km 500*(0,3+0,3)	m2	300
				razem	300
2	KNR 2-31 1403/06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	300
2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 500*0,1	m3	50
				razem	50
4	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi grunt pozyskany kosztem wykonawcy 500*0,1	m3	50
				razem	50
5	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	50
6	KNR 2-01 0505/04	D-02.03.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - skarpy rowów i korpusu drogowego	m2	50
3. POBUDOWY					
<i>Jezdnia</i>					
7	KNR 2-31 1004/04	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 500*3	m2	1 500
				razem	1 500
8	KNR 2-31 0107/01	D-04.08.05	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 500*3*0,1	m3	150
				razem	150
4. NAWIERZCHNIA					
<i>Jezdnia i pobocze</i>					
9	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm 500*2,8	m2	1 400
				razem	1 400
10	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm 500*2,8	m2	1 400
				razem	1 400

Biuro Inżynierskie "PROJEKT" sp. z o.o.
ul. Słowackiego 10, 41-200 Częstochowa
NIP: 780-100-10-10, REGON: 141812104
KRS: 0000412044, KOD MIASTA: 41-200

Spis działów przedmiaru robót

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 2708 w m-ści Posada Jaśliska

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2. ROBOTY ZIEMNE
	3. POBUDOWY
	4. NAWIERZCHNIA